

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A/T	Κωδ. Τιμολ.	ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΕΙΔ. ΜΟ- ΝΑΔ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								
ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
ΕΚΣΚΑΦΕΣ								
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	A.1	ΥΔΡ-3.10.01.01	ΥΔΡ-6081.1	μ3	625,00	6,70	4.187,50
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	A.2	ΥΔΡ-3.10.02.01	ΥΔΡ-6081.1	μ3	4.500,00	11,49	51.705,00
3	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών για αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ	A.3	ΥΔΡ-3.12	ΥΔΡ-6087	μμ	350,00	15,50	5.425,00
4	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου	A.4	ΥΔΡ-3.13	ΥΔΡ-6081.1	μ3	50,00	4,10	205,00
5	Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής έως μεσαίας διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς χωρίς την προμήθεια του σωλήνα. Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 355 mm	A.5	ΥΔΡ-3.19.02.03	ΥΔΡ-6082.1	μμ	40,00	309,00	12.360,00
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
6	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	A.6	ΥΔΡ-4.13	ΥΔΡ 6082.1	μ3	5,00	24,59	122,95
7	Αποκατάσταση οδοστρωμάτων μίας ασφαλικής στρώσης	A.7	ΥΔΡ-4.09.01	ΟΔΟ-4521B	μ2	2.500,00	12,40	31.000,00
8	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων δύο ασφαλικών στρώσεων	A.8	ΥΔΡ-4.09.02	ΟΔΟ-4521B	μ2	100,00	18,50	1.850,00
9	Ασφαλική προεπάλειψη	A.9	Δ-3	ΟΔΟ-4110	μ2	500,00	1,20	600,00
10	Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	A.10	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	μ2	500,00	7,90	3.950,00
11	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	A.11	ΥΔΡ-2.01	ΥΔΡ-6071	μ3	200,00	1,41	282,00
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ								
12	Επίχωση ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	A.12	ΥΔΡ-5.04	ΥΔΡ 6067	μ3	625,00	1,55	968,75
13	Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 εκ	A.13	ΥΔΡ-5.05.01	ΥΔΡ 6068	μ3	50,00	16,39	819,50
14	Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 εκ	A.14	ΥΔΡ-5.05.02	ΥΔΡ 6068	μ3	2.900,00	15,29	44.341,00
15	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	A.15	ΥΔΡ-5.07	ΥΔΡ 6069	μ3	1.450,00	15,29	22.170,50
16	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	A.16	ΥΔΡ-5.09.02	ΥΔΡ 6067	μ3	50,00	14,29	714,50


[illegible]

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α/Τ	Κωδ. Τιμολ.	ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΕΙΔ. ΜΟ- ΝΑΔ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
-----	----------------	-----	-------------	-------------------------	---------------------	---------------	----------------------	--------

ΟΜΑΔΑ Α	245.730,70
ΟΜΑΔΑ Β	99.747,00
ΟΜΑΔΑ Γ	59.035,10
ΣΥΝΟΛΟ (Α)+(Β)+(Γ)	404.512,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	404.512,80
ΓΕ & ΟΕ 18%	72.812,30
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	477.325,10
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	71.598,77
ΣΥΝΟΛΟ	548.923,87
ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΚΚ	32.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	580.923,87
ΓΕ & ΟΕ ΑΕΚΚ	5.760,00
ΣΥΝΟΛΟ	586.683,87
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	63.316,13
ΣΥΝΟΛΟ	650.000,00

Τρίκαλα, Φεβρουάριος 2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
 ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝ. ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ
 ΗΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.