

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟ :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α/Τ	Κωδ. Τιμολ.	ΕΙΔ. ΜΟ- ΝΑΔ.	ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								
ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
ΕΚΣΚΑΦΕΣ								
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4.0 μ	A.1	ΥΔΡ-3.10.01.01	μ3	ΥΔΡ-6081.1	84,09	6,70	563,39
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4.0 μ	A.2	ΥΔΡ-3.10.02.01	μ3	ΥΔΡ-6081.1	748,11	10,44	7.810,24
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ	A.3	ΥΔΡ-3.12	μμ	ΥΔΡ-6087	30,00	15,50	465,00
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου	A.4	ΥΔΡ-3.13	μ3	ΥΔΡ-6081.1	10,00	4,10	41,00
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
5	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	A.5	ΥΔΡ-4.09.01	μ2	ΟΔΟ-4521B	299,44	12,40	3.713,08
6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	A.6	ΥΔΡ-4.09.02	μ2	ΟΔΟ-4521B	121,00	18,50	2.238,50
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	A.7	ΥΔΡ-2.01	μ3	ΥΔΡ-6071	30,00	3,30	99,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΛΗΞΙΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ								
8	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	A.8	ΥΔΡ-5.04	μ3	ΥΔΡ 6067	84,09	1,55	130,34
9	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	A.9	ΥΔΡ-5.07	μ3	ΥΔΡ 6069	267,30	14,24	3.806,35
10	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	A.10	ΥΔΡ-5.05.02	μ3	ΥΔΡ 6068	327,67	14,24	4.665,96
11	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου	A.11	ΥΔΡ-5.09.02	μ3	ΥΔΡ 6067	5,00	13,24	66,20
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ								
12	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα Diesel ή ηλεκτροκίνητα ισχύως 2 έως 5 HP	A.12	ΥΔΡ-6.01.01.3	h	ΥΔΡ 6108	1,00	5,60	5,60
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ								
13	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πτεάσματα	A.13	ΣΥΔΡ-7.06	μ2	ΥΔΡ 6103	776,17	15,00	11.642,55
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								35.247,21
ΟΜΑΔΑ Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ , ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ								
14	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	B.1	ΥΔΡ-9.10.03	μ3	ΥΔΡ 6326	1,00	77,00	77,00
15	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN1917 εντός κατοικημένων περιοχών εσωτερικής διαμέτρου 1,20m	B.2	ΥΔΡ-16.14.01	τεμ.	ΥΔΡ 6327	9	1.290,00	11.610,00
16	Ορθογωνικά φρεάτια υδροσυλλογής από σκυρόδεμα εσωτερικών διαστάσεων 35Χ60 εκ. και βάθους ροής έως 1,20μ.	B.3	Σ 16.06.01	τεμ.	ΥΔΡ 6711.7	15	274,00	4.110,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ								15.797,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Γ - ΔΙΚΤΥΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ								
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ								
17	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	Γ.1	ΥΔΡ-12.10.08	μ	ΥΔΡ 6711.6	382,22	34,00	12.995,48
18	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	Γ.2	ΥΔΡ-12.10.06	μ	ΥΔΡ 6711.4	30,00	22,80	684,00
19	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	Γ.3	ΥΔΡ-16.01	τεμ.	ΥΔΡ 6744	15	103,00	1.545,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								15.224,48

ΟΜΑΔΑ Α	35.247,21
ΟΜΑΔΑ Β	15.797,00
ΟΜΑΔΑ Γ	15.224,48
ΣΥΝΟΛΟ (Α)+(Β)+(Γ)	66.268,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	66.268,69
ΓΕ & ΕΟ 18%	11.928,36
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	78.197,05
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	11.729,56
ΣΥΝΟΛΟ	89.926,61
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	43,59
ΣΥΝΟΛΟ	89.970,20
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΕΚΚ	5.429,80
ΣΥΝΟΛΟ	95.400,00
ΦΠΑ 24%	22.896,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	118.296,00

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Τρίκαλα, Μάρτιος

2021

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝ. ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΩΤ. ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ
ΗΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

832,20

84,0884

10,1904

12,2584

14,2934

16,8608

9,6492

6,3228

7,4954

7,018

748,11

832,20

85,60

108,49

125,42

188,42

118,20

48,05

73,27

84,74

84,0884

267,3003182

327,67

315,3315

105,1105

821,77



